

III.2 ANALISA PERHITUNGAN HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH UNTUK KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG DAN PERUMAHAN
(SNI 2835 : 2008)

Standar Nasional Indonesia (SNI) Tentang Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Tanah Untuk Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan adalah Revisi dari SNI 03-2835-2002
Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Tanah.

Penetapan Indeks Harga Satuan Pekerjaan Tanah

- Menggali 1 m ³ Tanah Biasa Sedalam 1 Meter	M ³
- Menggali 1 m ³ Tanah Biasa Sedalam 2 Meter	M ³
- Menggali 1 m ³ Tanah Biasa Sedalam 3 Meter	M ³
- Menggali 1 m ³ Tanah Keras Sedalam 1 Meter	M ³
- Menggali 1 m ³ Tanah Cadas Sedalam 1 Meter	M ³
- Menggali 1 m ³ Tanah Lumpur Sedalam 1 Meter	M ³
- Mengerjakan 1 m ³ Stripping Tebing Sedalam 1 Meter	M ³
- Membuang 1 m ³ Tanah Sejauh 15 Meter	M ³
- Mengurug Kembali 1 m ³ Galian	M ³
- Memadatkan 1 m ³ Tanah (per 20 cm)	M ³
- Mengurug 1 m ³ Pasir Urug	M ³
- Memasang 1 m ³ Lapisan Pudel Campuran 1KP : 3PP : 7TL	M ³
- Memasang 1 m ³ Lapisan Pudel Campuran 1KP : 5TL	M ³
- Memasang 1 m ² Lapisan Ijuk Tebal 10 cm	M ³
- Mengurug 1 m ³ Sirtu Padat Untuk Peninggian Lantai Bangunan	M ³



III. ANALISA HARGA SATUAN KEGIATAN DAN PEKERJAAN (HSKP)
KABUPATEN KUTAI TIMUR PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2013

III.2 PERHITUNGAN HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH UNTUK KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG DAN PERUMAHAN

Jenis Pekerjaan : Menggali 1 m³ Tanah Biasa Sedalam 1 Meter (SNI 2835 - 2008)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m³
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	UPAH Pekerja Mandor	OH OH	0,750 0,025	106.900,00 160.300,00	80.175,00 4.007,50	117.600,00 176.300,00	88.200,00 4.407,50	120.800,00 181.100,00	90.600,00 4.527,50	125.100,00 187.600,00	93.825,00 4.690,00	128.300,00 192.400,00	96.225,00 4.810,00
II.	BAHAN												
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					84.182,50		92.607,50		95.127,50		98.515,00		101.035,00

Jenis Pekerjaan : Menggali 1 m³ Tanah Biasa Sedalam 2 Meter (SNI 2835 - 2008)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m³
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	UPAH Pekerja Mandor	OH OH	0,900 0,045	106.900,00 160.300,00	96.210,00 7.213,50	117.600,00 176.300,00	105.840,00 7.933,50	120.800,00 181.100,00	108.720,00 8.149,50	125.100,00 187.600,00	112.590,00 8.442,00	128.300,00 192.400,00	115.470,00 8.658,00
II.	BAHAN												
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					103.423,50		113.773,50		116.869,50		121.032,00		124.128,00

Jenis Pekerjaan : Menggali 1 m³ Tanah Biasa Sedalam 3 Meter (SNI 2835 - 2008)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m³
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	UPAH Pekerja Mandor	OH OH	1,050 0,067	106.900,00 160.300,00	112.245,00 10.740,10	117.600,00 176.300,00	123.480,00 11.812,10	120.800,00 181.100,00	126.840,00 12.133,70	125.100,00 187.600,00	131.355,00 12.569,20	128.300,00 192.400,00	134.715,00 12.890,80
II.	BAHAN												
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					122.985,10		135.292,10		138.973,70		143.924,20		147.605,80

Jenis Pekerjaan : Menggali 1 m³ Tanah Keras Sedalam 1 Meter (SNI 2835 - 2008)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m³
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	UPAH Pekerja Mandor	OH OH	1,000 0,032	106.900,00 160.300,00	106.900,00 5.129,60	117.600,00 176.300,00	117.600,00 5.641,60	120.800,00 181.100,00	120.800,00 5.795,20	125.100,00 187.600,00	125.100,00 6.003,20	128.300,00 192.400,00	128.300,00 6.156,80
II.	BAHAN												
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					112.029,60		123.241,60		126.595,20		131.103,20		134.456,80

Jenis Pekerjaan : Menggali 1 m³ Tanah Cadas Sedalam 1 Meter (SNI 2835 - 2008)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m³
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	UPAH Pekerja Mandor	OH OH	1,500 0,060	106.900,00 160.300,00	160.350,00 9.618,00	117.600,00 176.300,00	176.400,00 10.578,00	120.800,00 181.100,00	181.200,00 10.866,00	125.100,00 187.600,00	187.650,00 11.256,00	128.300,00 192.400,00	192.450,00 11.544,00
II.	BAHAN												
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					169.968,00		186.978,00		192.066,00		198.906,00		203.994,00

Jenis Pekerjaan : Menggali 1 m³ Tanah Lumpur Sedalam 1 Meter (SNI 2835 - 2008)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m³
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	UPAH Pekerja Mandor	OH OH	1,200 0,045	106.900,00 160.300,00	128.280,00 7.213,50	117.600,00 176.300,00	141.120,00 7.933,50	120.800,00 181.100,00	144.960,00 8.149,50	125.100,00 187.600,00	150.120,00 8.442,00	128.300,00 192.400,00	153.960,00 8.658,00
II.	BAHAN												
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					135.493,50		149.053,50		153.109,50		158.562,00		162.618,00



III. ANALISA HARGA SATUAN KEGIATAN DAN PEKERJAAN (HSKP)
KABUPATEN KUTAI TIMUR PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2013

Jenis Pekerjaan : Mengerjakan 1 m³ Stripping Tebing Sedalam 1 Meter (SNI 2835 - 2008)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m³
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	UPAH Pekerja Mandor	OH OH	0,050 0,005	106.900,00 160.300,00	5.345,00 801,50	117.600,00 176.300,00	5.880,00 881,50	120.800,00 181.100,00	6.040,00 905,50	125.100,00 187.600,00	6.255,00 938,00	128.300,00 192.400,00	6.415,00 962,00
II.	BAHAN												
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					6.146,50		6.761,50		6.945,50		7.193,00		7.377,00

Jenis Pekerjaan : Membuang 1 m³ Tanah Selauh 15 Meter (SNI 2835 - 2008)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m³
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	UPAH Pekerja Mandor	OH OH	0,330 0,010	106.900,00 160.300,00	35.277,00 1.603,00	117.600,00 176.300,00	38.808,00 1.763,00	120.800,00 181.100,00	39.864,00 1.811,00	125.100,00 187.600,00	41.283,00 1.876,00	128.300,00 192.400,00	42.339,00 1.924,00
II.	BAHAN												
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					36.880,00		40.571,00		41.675,00		43.159,00		44.263,00

Jenis Pekerjaan : Menurunkan Kembali 1 m³ Galian (SNI 2835 - 2008)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m³
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	UPAH Pekerja Mandor	OH OH	0,025 0,008	106.900,00 160.300,00	2.672,50 1.335,83	117.600,00 176.300,00	2.940,00 1.469,17	120.800,00 181.100,00	3.020,00 1.509,17	125.100,00 187.600,00	3.127,50 1.563,33	128.300,00 192.400,00	3.207,50 1.603,33
II.	BAHAN												
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					4.008,33		4.409,17		4.529,17		4.690,83		4.810,83

Jenis Pekerjaan : Memadatkan 1 m³ Tanah (per 20 cm) (SNI 2835 - 2008)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m³
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	UPAH Pekerja Mandor	OH OH	0,500 0,050	106.900,00 160.300,00	53.450,00 8.015,00	117.600,00 176.300,00	58.800,00 8.815,00	120.800,00 181.100,00	60.400,00 9.055,00	125.100,00 187.600,00	62.550,00 9.380,00	128.300,00 192.400,00	64.150,00 9.620,00
II.	BAHAN												
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					61.465,00		67.615,00		69.455,00		71.930,00		73.770,00

Jenis Pekerjaan : Menaruh 1 m³ Pasir Urug (SNI 2835 - 2008)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m³
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	UPAH Pekerja Mandor	OH OH	0,300 0,010	106.900,00 160.300,00	32.070,00 1.603,00	117.600,00 176.300,00	35.280,00 1.763,00	120.800,00 181.100,00	36.240,00 1.811,00	125.100,00 187.600,00	37.530,00 1.876,00	128.300,00 192.400,00	38.490,00 1.924,00
II.	BAHAN Pasir Urug	M ³	1,200	264.000,00	316.800,00	290.400,00	348.480,00	298.300,00	357.960,00	308.900,00	370.680,00	316.800,00	380.160,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					350.473,00		385.523,00		396.011,00		410.086,00		420.574,00

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m³ Lapisan Pudel Campuran 1 Kapur Padam : 3 Pasir Pasang : 7 Tanah Liat Untuk Stabilisasi Tanah (SNI 2835 - 2008)
Kuantitas Pekerjaan : 1 m³
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	UPAH Pekerja Tukang batu Kepala Tukang Mandor	OH OH OH OH	0,800 0,400 0,040 0,080	89.800,00 105.600,00 126.700,00 137.300,00	71.840,00 42.240,00 5.068,00 10.984,00	98.800,00 116.200,00 139.400,00 151.000,00	79.040,00 46.480,00 5.576,00 12.080,00	101.500,00 119.300,00 143.200,00 155.100,00	81.200,00 47.720,00 5.728,00 12.408,00	105.100,00 123.600,00 148.200,00 160.600,00	84.080,00 49.440,00 5.928,00 12.848,00	107.800,00 126.700,00 152.000,00 164.800,00	86.240,00 50.680,00 6.080,00 13.184,00
II.	BAHAN Kapur padam Pasir Pasang Tanah liat	M ³ M ³ M ³	0,135 0,400 0,948	346.400,00 396.000,00 105.600,00	46.764,00 158.400,00 100.108,80	381.000,00 435.600,00 116.200,00	51.435,00 174.240,00 110.157,60	391.400,00 447.500,00 119.300,00	52.839,00 179.000,00 113.096,40	405.300,00 463.300,00 123.600,00	54.715,50 185.320,00 117.172,80	415.700,00 475.200,00 126.700,00	56.119,50 190.080,00 120.111,60
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					435.404,80		479.008,60		491.991,40		509.504,30		522.495,10



III. ANALISA HARGA SATUAN KEGIATAN DAN PEKERJAAN (HSKP)
KABUPATEN KUTAI TIMUR PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2013

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m³ Lapisan Pudel Campuran 1 Kapur Padam : 5 Tanah Liat Untuk Stabilisasi Tanah (SNI 2835 - 2008)
 Kuantitas Pekerjaan : 1 m³
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	UPAH Pekerja Tukang batu Kepala Tukang Mandor	OH	0,800	89.800,00	71.840,00	98.800,00	79.040,00	101.500,00	81.200,00	105.100,00	84.080,00	107.800,00	86.240,00
		OH	0,400	105.600,00	42.240,00	116.200,00	46.480,00	119.300,00	47.720,00	123.600,00	49.440,00	126.700,00	50.680,00
		OH	0,040	126.700,00	5.068,00	139.400,00	5.576,00	143.200,00	5.728,00	148.200,00	5.928,00	152.000,00	6.080,00
		OH	0,080	137.300,00	10.984,00	151.000,00	12.080,00	155.100,00	12.408,00	160.600,00	12.848,00	164.800,00	13.184,00
II.	BAHAN Kapur padam Tanah liat	M ³	0,248	346.400,00	85.907,20	381.000,00	94.488,00	391.400,00	97.067,20	405.300,00	100.514,40	415.700,00	103.093,60
		M ³	1,240	105.600,00	130.944,00	116.200,00	144.088,00	119.300,00	147.932,00	123.600,00	153.264,00	126.700,00	157.108,00
					346.983,20		381.752,00		392.055,20		406.074,40		416.385,60

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m² Lapisan Ijuk Tebal 10 cm Untuk Bidang Resapan (SNI 2835 - 2008)
 Kuantitas Pekerjaan : 1 m²
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	UPAH Pekerja Mandor	OH	0,150	89.800,00	13.470,00	98.800,00	14.820,00	101.500,00	15.225,00	105.100,00	15.765,00	107.800,00	16.170,00
		OH	0,015	137.300,00	2.059,50	151.000,00	2.265,00	155.100,00	2.326,50	160.600,00	2.409,00	164.800,00	2.472,00
II.	BAHAN Ijuk	Kg	6,000	26.400,00	158.400,00	29.000,00	174.000,00	29.800,00	178.800,00	30.900,00	185.400,00	31.700,00	190.200,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					173.929,50		191.085,00		196.351,50		203.574,00		208.842,00

Jenis Pekerjaan : Menurug 1 m³ Sirtu Padat Untuk Peninggian Lantai Bangunan (SNI 2835 - 2008)
 Kuantitas Pekerjaan : 1 M³
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	UPAH Pekerja Mandor	OH	0,250	89.800,00	22.450,00	98.800,00	24.700,00	101.500,00	25.375,00	105.100,00	26.275,00	107.800,00	26.950,00
		OH	0,025	137.300,00	3.432,50	151.000,00	3.775,00	155.100,00	3.877,50	160.600,00	4.015,00	164.800,00	4.120,00
II.	BAHAN Sirtu	M ³	1,200	290.400,00	348.480,00	319.400,00	383.280,00	328.200,00	393.840,00	339.800,00	407.760,00	348.500,00	418.200,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					374.362,50		411.755,00		423.092,50		438.050,00		449.270,00